

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych
Samorządowego Kolegium Odwoławcze
w Suwałkach

ADRES INWESTYCJI: ul. Pułaskiego 73
16 – 400 Suwałki

INWESTOR: Samorządowego Kolegium Odwoławcze
w Suwałkach

ADRES: ul. Sejneńska 13, 16 – 400 Suwałki

	NETTO	
	PODATEK VAT 23% :	
	BRUTTO :	

Słownie:

.....
.....
.....

Podpis:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń biurowych SKO w Suwałkach					
1		PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWCZE			
1		Demontaż, wywóz i utylizacja rolet pionowych	m		
d.1		5.65+2.77+2.84+2.97+2.85+2.85+2.85+2.79+2.87	m	28.440	
				RAZEM	28.440
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	5.65*3.65+4.73*2.97+4.72*2.84+4.72*2.85+4.72*2.85+4.71*2.85+4.72*2.85+4.56*2.79+4.6*2.87	m ²	127.779	
				RAZEM	127.779
3	KNR 4-01	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.1	1122-02	29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
5	KNR 4-03	Demontaż gniazd LAN	szt.		
d.1	1122-02	27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	1124-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.1	1124-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03	Demontaż starych opraw świetlnych nadtynkowych	szt.		
d.1	1133-01	4+2+2+2+2+2+2+2	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-01	2.97*3	m ²	8.910	
				RAZEM	8.910
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	2*0.9	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
11	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz starej wykładziny	m ³		
d.1	0108-09	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-01	6*1	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-02	Montaż narożników aluminiowych	m		
d.1	0803-01	3*4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2		WYKONANIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ - MIĘDZY POMIESZCZENIAMI NR 208 I 209			
14	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm o rozstawie profili 100 cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym oraz izolacją z wełny mineralnej(system 3.60.20)	m ²		
d.2	0108-03	4.2*2.97	m ²	12.474	
				RAZEM	12.474
3		ZABUDOWA OTWORU DZWIOWEGO - MIĘDZY POMIESZCZENIAMI NR 212 I 213			
15	KNR AT-43	Zabudowa otworu drzwiowego z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm o rozstawie profili 100 cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym oraz izolacją z wełny mineralnej (system 3.60.20)	m ²		
d.3	0108-03	2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW			
16	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²		
d.4	0832-04	10*2.5+9*2	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.4 0815-04 ŚCIANY	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (5.65*2+3.65*2)*2.97-2-4.9+(4.73*2+2.97*2)*2.97-4-2.5+(4.73*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5	m ² m ²	 370.365	
				RAZEM	370.365
18	KNR 2-02 d.4 0815-06 SUFITY	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 5.65*3.65+4.73*2.97+4.72*2.84+4.72*2.85+4.72*2.85+4.71*2.85+4.72*2.85+4.56*2.79+4.6*2.87	m ² m ²	 127.779	
				RAZEM	127.779
19	KNR 4-01 d.4 0713-03 ŚCIANY	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach (5.65*2+3.65*2)*2.97-2-4.9+(4.73*2+2.97*2)*2.97-4-2.5+(4.73*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5	m ² m ²	 370.365	
				RAZEM	370.365
20	KNR 4-01 d.4 0713-04 SUFITY	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach 5.65*3.65+4.73*2.97+4.72*2.84+4.72*2.85+4.72*2.85+4.71*2.85+4.72*2.85+4.56*2.79+4.6*2.87	m ² m ²	 127.779	
				RAZEM	127.779
21	KNR 2-02 d.4 1501-07 ŚCIANY	Gruntowanie ścian (5.65*2+3.65*2)*2.97-2-4.9+(4.73*2+2.97*2)*2.97-4-2.5+(4.73*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5	m ² m ²	 370.365	
				RAZEM	370.365
22	KNR 2-02 d.4 1501-08 ŚCIANY	Gruntowanie sufitów 5.65*3.65+4.73*2.97+4.72*2.84+4.72*2.85+4.72*2.85+4.71*2.85+4.72*2.85+4.56*2.79+4.6*2.87	m ² m ²	 127.779	
				RAZEM	127.779
23	KNR 2-02 d.4 1505-01 SUFITY	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.65*3.65+4.73*2.97+4.72*2.84+4.72*2.85+4.72*2.85+4.71*2.85+4.72*2.85+4.56*2.79+4.6*2.87	m ² m ²	 127.779	
				RAZEM	127.779
24	KNR 2-02 d.4 1505-01 ŚCIANY	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (5.65*2+3.65*2)*2.97-2-4.9+(4.73*2+2.97*2)*2.97-4-2.5+(4.73*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.84*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5+(4.71*2+2.85*2)*2.97-2-2.5	m ² m ²	 370.365	
				RAZEM	370.365
5		PARKIET			
25	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.65*3.65+4.73*2.97+4.72*2.84+4.72*2.85+4.72*2.85+4.71*2.85+4.72*2.85+4.56*2.79+4.6*2.87	m ² m ²	 127.779	
				RAZEM	127.779
26	NNRNKB d.5 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5.65*3.65+4.73*2.97+4.72*2.84+4.72*2.85+4.72*2.85+4.71*2.85+4.72*2.85+4.56*2.79+4.6*2.87	m ² m ²	 127.779	
				RAZEM	127.779
27	NNRNKB d.5 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dołek za grubości o 1 mm Krotność = 3 5.65*3.65+4.73*2.97+4.72*2.84+4.72*2.85+4.72*2.85+4.71*2.85+4.72*2.85+4.56*2.79+4.6*2.87	m ² m ²	 127.779	
				RAZEM	127.779
28	KNR 2-02 d.5 1112-01	Posadzki z wykładzin w płytach 50 x 50 z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.65*3.65+4.73*2.97+4.72*2.84+4.72*2.85+4.72*2.85+4.71*2.85+4.72*2.85+4.56*2.79+4.6*2.87	m ²	127.779	
				RAZEM	127.779
29	KNR 2-02 d.5 1113-06	Listwy przyścienne PCV wys. min 8,0 cm szer mini 2,0 cm	m		
		17.8+12.66+14+14+14+14.23+14.24+13.84+14	m	128.770	
				RAZEM	128.770
30	KNR 2-02 d.5 1113-06	Listwy progowe	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
6		OŚWIETLENIE - NADTYNKOWE OPRAWY ŚWIETLNE			
31	KNR 5-08 d.6 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych. Panel LED natynkowy 60x60 40W 4000lm 4000K, Temperatura barwy światła: neutralna (4000K), Zasilacz: wbudowany, Kolor obudowy:biały 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
7		MONTAŻ WŁĄCZNIKÓW, KRATEK WENTYLACYJNYCH ORAZ GNIAZD			
32	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (kolor biały)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
33	KNR 5-08 d.7 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem wraz z osłonami włączników	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR 5-08 d.7 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych dwubiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem wraz z osłonami włączników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 5-08 d.7 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
36	KNR 5-08 d.7 0309-02 LAN	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - LAN	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
8		MALOWANIE GRZEJNIKÓW ORAZ RUR			
37	KNR-W 4- d.8 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		(1.1*0.6)*2+(0.9*0.6)*7	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
38	KNR-W 4- d.8 01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
9		PARAPETY			
39	kalk. własna d.9	Wykonanie obudowy parapetów z płyt mdf	m ²		
		1.5*0.5*2	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
10		PODŁĄCZENIE WODY ORAZ KANALIZACJI W POM. NR 206			
40	KNR 0-31 d.10 0101-01	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane na przegrodach budowlanych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 0-31 d.10 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNKRB 4-I d.10 0111-07	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 40-50 mm łączone metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń biurowych SKO w Suwałkach						
1		PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWCZE				
1		Demontaż,wywóz i utylizacja rolet pionowych	m	28.440		
d.1						
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucz- nych - rulony	m ²	127.779		
d.1	0504-06					
3	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	7.000		
d.1	0354-13					
4	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natę- żeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	29.000		
d.1	1122-02					
5	KNR 4-03	Demontaż gniazd LAN	szt.	27.000		
d.1	1122-02					
6	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub prze- łącznik 1 biegunowy)	szt.	8.000		
d.1	1124-01					
7	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub prze- łącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	1.000		
d.1	1124-02					
8	KNR 4-03	Demontaż starych opraw świetlnych nadtynkowych	szt.	20.000		
d.1	1133-01					
9	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	8.910		
d.1	0105-01					
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.800		
d.1	0354-07					
11	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz starej wykładziny	m ³	2.000		
d.1	0108-09					
12	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	6.000		
d.1	0803-01					
13	KNR 2-02	Montaż narożników aluminiowych	m	12.000		
d.1	0803-01					
2		WYKONANIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ - MIĘDZY POMIESZCZENIAMI NR 208 I 209				
14	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm o rozstawie profili 100 cm z pokryciem obu- stronnym jednowarstwowym oraz izolacją z wełny mi- neralnej(system 3.60.20)	m ²	12.474		
d.2	0108-03					
3		ZABUDOWA OTWORU DZWIOWEGO - MIĘDZY POMIESZCZENIAMI NR 212 I 213				
15	KNR AT-43	Zabudowa otworu drzwiowego z płyt gipsowo-karto- nowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm o rozstawie profili 100 cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym oraz izo- lacją z wełny mineralnej (system 3.60.20)	m ²	2.000		
d.3	0108-03					
4		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW				
16	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²	43.000		
d.4	0832-04					
17	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²	370.365		
d.4	0815-04	ŚCIANY				
18	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- tach	m ²	127.779		
d.4	0815-06	SUFITY				
19	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²	370.365		
d.4	0713-03	ŚCIANY				
20	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m ²	127.779		
d.4	0713-04	SUFITY				
21	KNR 2-02	Gruntowanie ścian	m ²	370.365		
d.4	1501-07	ŚCIANY				
22	KNR 2-02	Gruntowanie sufitów	m ²	127.779		
d.4	1501-08	ŚCIANY				
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa- nia	m ²	127.779		
d.4	1505-01	SUFITY				
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa- nia	m ²	370.365		
d.4	1505-01	ŚCIANY				
5		PARKIET				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25	NNRNKB 202 d.5 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	127.779		
26	NNRNKB 202 d.5 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	127.779		
27	NNRNKB 202 d.5 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za grubości o 1 mm Krotność = 3	m ²	127.779		
28	KNR 2-02 d.5 1112-01	Posadzki z wykładzin w płytach 50 x 50 z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m ²	127.779		
29	KNR 2-02 d.5 1113-06	Listwy przyścienne PCV wys. min 8,0 cm szerz mini 2,0 cm	m	128.770		
30	KNR 2-02 d.5 1113-06	Listwy progowe	szt	9.000		
6		OSWIETLENIE - NADTYNKOWE OPRAWY ŚWIETLNE				
31	KNR 5-08 d.6 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych. Panel LED natynkowy 60x60 40W 4000lm 4000K, Temperatura barwy światła: neutralna (4000K), Zasilacz: wbudowany. Kolor obudowy: biały	szt.	20.000		
7		MONTAŻ WŁĄCZNIKÓW, KRATEK WENTYLACYJNYCH ORAZ GNIAZD				
32	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (kolor biały)	szt.	7.000		
33	KNR 5-08 d.7 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem wraz z osłonami włączników	szt.	8.000		
34	KNR 5-08 d.7 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych dwubiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem wraz z osłonami włączników	szt.	1.000		
35	KNR 5-08 d.7 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	29.000		
36	KNR 5-08 d.7 0309-02 LAN	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - LAN	szt.	26.000		
8		MALOWANIE GRZEJNIKÓW ORAZ RUR				
37	KNR-W 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	5.100		
38	KNR-W 4-01 d.8 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m	27.000		
9		PARAPETY				
39	d.9 kalk. własna	Wykonanie obudowy parapetów z płyt mdf	m ²	1.500		
10		PODŁĄCZENIE WODY ORAZ KANALIZACJI W POM. NR 206				
40	KNR 0-31 d.10 0101-01	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane na przegrodach budowlanych	m	5.000		
41	KNR 0-31 d.10 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.	2.000		
42	KNRKB 4-I d.10 0111-07	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 40-50 mm łączone metodą wciskową	m	5.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: