

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych  
Samorządowego Kolegium Odwoławcze  
w Suwałkach

ADRES INWESTYCJI: ul. Pułaskiego 73  
16 – 400 Suwałki

INWESTOR: Samorządowego Kolegium Odwoławcze  
w Suwałkach

ADRES: ul. Sejneńska 13, 16 – 400 Suwałki

	<b>NETTO</b>	
	<b>PODATEK VAT 23% :</b>	
	<b>BRUTTO :</b>	

**Słownie:**

.....

.....

.....

Podpis:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych SKO w Suwałkach  
ADRES INWESTYCJI : ul. Puławskiego 73, 16 - 400 Suwałki  
INWESTOR : Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach  
ADRES INWESTORA : ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki  
WYKONAWCA ROBÓT : wykonawca wyłoniony w drodze zapytania ofertowego

DATA OPRACOWANIA : 08.12.2020

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.12.2020

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont pomieszczeń biurowych SKO w Suwałkach</b>						
1		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWCZE</b>				
d.1		Demontaż, wywóz i utylizacja rolet karniszy	m	10.000		
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>	53.872		
d.1	0504-06					
3	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.	4.000		
d.1	0354-13					
4	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	12.000		
d.1	1122-02					
5	KNR 4-03	Demontaż gniazd LAN	szt.	4.000		
d.1	1122-02					
6	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	4.000		
d.1	1124-01					
7	KNR 4-03	Demontaż starych opraw świetlnych nadtynkowych	szt.	8.000		
d.1	1133-01					
8	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja starej wykładziny	m <sup>3</sup>	0.500		
d.1	0108-09					
2		<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>				
9	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m <sup>2</sup>	13.878		
d.2	0832-04					
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	138.576		
d.2	0815-04					
		ŚCIANY				
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	53.760		
d.2	0815-06					
		SUFITY				
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m <sup>2</sup>	138.576		
d.2	0713-03					
		ŚCIANY				
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>	53.760		
d.2	0713-04					
		SUFITY				
14	KNR 2-02	Gruntowanie ścian	m <sup>2</sup>	138.576		
d.2	1501-07					
		ŚCIANY				
15	KNR 2-02	Gruntowanie sufitów	m <sup>2</sup>	53.760		
d.2	1501-08					
		ŚCIANY				
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	53.760		
d.2	1505-01					
		SUFITY				
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	138.576		
d.2	1505-01					
		ŚCIANY				
3		<b>PARKIET</b>				
18	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	53.760		
d.3	1134-01					
19	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	53.760		
d.3	1130-02					
20	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>	53.760		
d.3	1130-03					
		Krotność = 3				
21	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin w rulonach - kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m <sup>2</sup>	41.036		
d.3	1112-01					
22	KNR 2-02	Listwy przyściennne PCV wys. min 8,0 cm szer mini 2,0 cm	m	56.800		
d.3	1113-06					
23	KNR 2-02	Listwy progowe	szt.	4.000		
d.3	1113-06					
4		<b>OŚWIETLENIE - NADTYNKOWE OPRAWY ŚWIETLNE</b>				
24	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych. Panel LED natynkowy 60x60 40W 4000lm 4000K, Temperatura barwy światła: neutralna (4000K), Zasilacz: wbudowany, Kolor obudowy: biały	szt.	8.000		
d.4	0504-05					
5		<b>MONTAŻ WŁACZNIKÓW, KRATEREK WENTYLACYJNYCH ORAZ GNIAZD</b>				
25	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (kolor biały)	szt.	5.000		
d.5	0322-02					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.5	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem wraz z osłonami włączników	szt.	4.000		
27 d.5	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	12.000		
28 d.5	KNR 5-08 0309-02 LAN	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - LAN	szt.	4.000		
6	<b>MAŁOWANIE GRZEJNIKÓW ORAZ RUR</b>					
29 d.6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>	1.500		
30 d.6	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m	7.000		
7	<b>DEMONTAŻ ŚCIANY DZIAŁOWEJ MIĘDZY POM. NR 217 - 216</b>					
31 d.7	KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek z płyt G-K	m <sup>2</sup>	12.600		
8	<b>ZABUDOWA PARAPETÓW</b>					
32 d.8	analiza indywidualna	Zabudowa parapetów	kpl.	3.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: